关于对淄博宏达热电有限公司生物质升级热电联产项目环境影响报告表的审批意见

淄高新环报告表[2023]48号

淄博宏达热电有限公司：

你公司报来的《生物质升级热电联产项目环境影响报告表》已收悉，经审核和现场勘察该项目位于淄博临淄区凤凰镇南金村，投资980万元，对原有#1锅炉进行生物质升级改造。主要对锅炉本体、炉内脱硝系统、燃料上料系统、主蒸汽系统进行改造，改造完成后燃料改为成型生物质颗粒，不掺烧其他燃料，锅炉出力约为170t/h。根据环评结论，该项目在落实环评提出的各项污染治理措施后能够达到环保要求。经研究提出如下意见和要求：

一、同意你公司在申报地点实施生物质升级热电联产项目。

二、要安装废气收集及处理设施，确保锅炉废气达标排放。锅炉有组织颗粒物、NO_x、SO₂、烟气黑度从严执行《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664—2019）表2燃煤锅炉要求，逃逸氨浓度从严执行《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ 2301-2017）表13中SNCR+SCR脱硝技术主要工艺参数及效果要求，排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求；无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，氨执行《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664—2019）限值要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准。

三、化学水处理车间酸碱废水和反渗透浓水、锅炉排污水、循环冷却排污水及生活污水等，经处理后全部回用，不外排。

四、要加强噪声污染控制，在尽量选用低噪声设备的同时，对各噪声源采取隔音、消声、减振、合理布局等措施，确保该项目运营期间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准〔昼间 60DB (A)，夜间 50DB (A)〕的要求。

五、生产过程中产生的废催化剂、废润滑油要按照危险废物管理规范要求进行贮存、处置，飞灰、炉渣、脱硫石膏集中收集后综合利用。

六、要严格执行“三同时”制度。项目建成后，你公司应按照《建设项目环境保护管理条例》规定要求及时组织竣工环保验收，待验收合格后方可正式投入运行。

七、若该项目的规模、地点、燃料及污染治理措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

二〇二三年十一月二十日